

QTY Estamation for kakrak High school Library برآورد احجام کاری

NO	items	Unit	Qty احجام کاری	Unit cost (USD)	قیمت فی واحد	Total cost -USD- قیمت مجموع
1	Excavation کندن کاری	M3	60			
2	Stone Masonry with martar 1:4 سنج کاری با مصالح سمنی 1:4	M3	44			
3	Compacted filling for floor and entrance پرکاری	M3	102			
4	Gravel compacted for floor جغل فرش تپک شده	M3	18			
5	RCC ( M 250 1:1.5:3) کانکریت سیخ دار با قالب بندی	M3	69			
6	PCC 10cm thicknes M 150 (1:2:4) کانکریت ریزی بدون سیخ	M3	26			
7	Brick Masonry with 1:4 martar سمنت خشت کاری با مصالح سمنت	M3	82			
8	Plaster (1:4) پلاستر سمنی	M2	862			
9	Installation of Electric system with all wining and 1kw solar panel back up battery 150 نصب سیستم برق رسانی و نصب سولر و بطری	LS	1			
10	Painting رنگمالی	M2	800			
11	Door (1x3.2) (pvc ) with all necessary fixtures	No	2			
12	Door (1.5x3.2 ) (pvc ) with all necessary fixtures دروازه	No	2			
13	W1 (2.5X2.2)( pvc )with Glass and installation دروازه	No	8			
14	W2 (1.4X2.2)( pvc )with Glass and installation دروازه	No	2			
15	Study table (1.2x1.2) میز مطالعه	Ples	9			
16	Chair چوکی	Ples	20			
17	Desk (1x2 ) for manager میز دفتری	Ples	1			
18	Shelvse (1.5x0.4x2)steel made الماری فلزی	Ples	16			
19	Isogam for roof ایزوگام	M2	224			
20	Carpet for floor فرش برای کف کتابخانه	M2	169			
21	Ladder steel with installation for roof زینه فلزی و نصب آن برای بام	No	1			
22	down spot (Nawa) نصب ناوه روی دیوار	No	8			
Total Cost (USD) قیمت مجموعی						

Company Name نام شرکت

Company Representative Name: نماینده شرکت

Title : موقف در شرکت

signature امضاء:

Date : تاریخ